



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่สุม
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่สุมจะดำเนินจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายหนูน แดงกระโทก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสี่สุม นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่สุม ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสี่สุม ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นเงิน ๔๓๒,๖๔๘.๑๕ บาท

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่สุม จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) และแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่สุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา สายบ้านนายหนูน แดงกระโทก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น งบประมาณ ๔๕๙,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา สายบ้านนายหนูน แดงกระโทก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๓๒,๖๔๘.๑๕ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำเริง สีนกระโทก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางอาจารย์ วรศรีเผือก	ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสุชาดา เชียงกลาง	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

ลายมือชื่อคณะกรรมการ

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นายสำเริง สีนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สีสุก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายหนูน แดงกระโทก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 195.000 เมตร
 ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ - เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F ₀	ราคาต่อหน่วย × F ₀	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	1.1 งานขุดหรือและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	897	12.04	10,799.88	1.3642	16.42	14,733.20	
	1.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานรองพื้นทาง								
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	439.70	17,148.30	1.3642	599.84	23,393.71	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	3.1 งานผิวทาง								
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	780	320.96	250,348.80	1.3642	437.85	341,525.83	
	3.1.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	266.80	2,134.40	1.3642	363.97	2,911.75	
	3.1.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	66.00	153.06	10,101.96	1.3642	208.81	13,781.09	
	3.1.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	195.00	73.17	14,268.15	1.3642	99.82	19,464.61	
	3.2 งานไหล่ทาง								
	3.2.1 งานหินคลุก (ขอบทาง)	ลบ.ม.	15.60	470.38	7,337.93	1.3642	641.69	10,010.40	
4	งานอาคารระบายน้ำ								
	4.1 งานท่อกลม คลส. (R.C.P.I.PE CULVERTS) Ø 0.30 ม.	ลบ.ม.	9.00	556.09	5,004.81	1.3642	758.62	6,827.56	

คิดเป็นราคากลาง

(สี่แสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทสิบห้าสตางค์)

TOTAL

432,648.15

432,648.15

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	317,144.23
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6	=	-
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเริง สันกระโทก)

ประธานกรรมการฯ

(นางอาจารย์ วรศรีเพ็ญ)

กรรมการฯ

สำเนาถูกต้องนางสาวสุชาดา เถียงกลาง

กรรมการฯ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกจะดำเนินจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๑๑ สายสี่แยกทางค้ำน้ำ - คุ่มสระตะเคียน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นเงิน ๔๖๙,๔๕๒.๘๕ บาท

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) และแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๑๑ สายสี่แยกทางค้ำน้ำ - คุ่มสระตะเคียน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.- บาท /
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๑๑ สายสี่แยกทางค้ำน้ำ - คุ่มสระตะเคียน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก/
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ราคากลางรวมทั้งสิ้น ๔๖๙,๔๕๒.๘๕ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม /
 - ๖.๒ หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำเริง ลินกระโทก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางบุริมาถ ทางกระโทก	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

ลายมือชื่อคณะกรรมการ

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายสำเริง ลินกระโทก)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๑๑ สายสี่แยกทางค้ำน้ำ - คุ่มสระตะเคียน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 215.000 เมตร
 ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ - เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_u	ราคาต่อหน่วย $\times F_u$	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	1.1 งานขุดรื้อและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	989	12.04	11,907.56	1.3642	16.42	16,244.29	
	1.2 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานรองพื้นทาง								
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.00	439.70	18,907.10	1.3642	599.84	25,793.07	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	3.1 งานผิวทาง								
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	860	320.96	276,025.60	1.3642	437.85	376,554.12	
	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	266.80	2,134.40	1.3642	363.97	2,911.75	
	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	74.00	153.06	11,326.44	1.3642	208.81	15,451.53	
	3.1.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	215.00	73.17	15,731.55	1.3642	99.82	21,460.98	
	3.2 งานไหล่ทาง								
	3.2.1 งานหินคลุก (ขอบทาง)	ลบ.ม.	17.20	470.38	8,090.54	1.3642	641.69	11,037.11	
4	งานอาคารระบายน้ำ								
	4.1 งานท่อกลม คสล. (R.C PIPE CULVERTS) Ø 0.30 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	

TOTAL

469,452.85


คิดเป็นราคากลาง


(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)


469,452.85

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	344,123.19
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6	=	-
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสำเริง สิ้นกระโทก)
 ประธานกรรมการฯ


 (นางบุรินาด ทางกระโทก)
 กรรมการฯ


 (นางสาวสุชาดา เสงี่ยมกลาง)
 กรรมการฯ

(นายสำเริง สิ้นกระโทก)