



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกจะดำเนินจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งหว่า หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางพิงทรัพย์ - บ้านนางเที่ยง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นเงิน ราคากลางเป็นเงิน ๑๘๑,๔๗๕.๒๒ บาท

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังกล่าว รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) และแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งหว้า หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางพึงทรัพย์ - บ้านนางเที่ยง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐.๗ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งหว้า หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางพึงทรัพย์ - บ้านนางเที่ยง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๘๑,๔๗๕.๒๒ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำเริง สีนกระโทก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางกัญญาณัฐ นอกกระโทก	ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสุชาดา เที่ยงกลาง	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

ลายมือชื่อคณะกรรมการ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ


.....กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งหว้า หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางพึงทรัพย์ - บ้านนางเที่ยง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุ่งหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 82 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดินคันทาง							
	1.1 งานขุดรื้อและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	377	11.74	4,425.98	1.3624	15.99	6,029.96
2	งานรองพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.40	532.73	8,736.77	1.3624	725.79	11,902.98
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	328	323.94	106,252.32	1.3624	441.34	144,758.16
	3.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	254.37	2,034.96	1.3624	346.55	2,772.43
	3.1.3 รอยต่อเหือดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.80	141.63	2,945.90	1.3624	192.95	4,013.49
	3.1.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	82.00	69.58	5,705.56	1.3624	94.80	7,773.25
	3.2 งานไหล่ทาง							
	3.2.1 งานหินคลุก (ขอบทาง)	ลบ.ม.	6.56	472.73	3,101.11	1.3624	644.04	4,224.95
TOTAL								181,475.22
คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)								181,475.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	133,202.60
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-


 (นางกัญญาณัฐ นอกระโทก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสำเริง สีนกระโทก)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวสุชาดา เญียงกลาง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

.....

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลสีสุกจะดำเนินจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินมงคล หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายแก้ว-ศาลาประชาคมฯ (ต่อจากเดิม) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก งบประมาณ ๓๗๔,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นเงิน ๓๖๐,๕๗๘.๕๑ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินมงคล หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายแก้ว-ศาลาประชาคมฯ (ต่อจากเดิม) รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น งบประมาณ ๓๗๔,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินมงคล หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายแก้ว-ศาลาประชาคมฯ (ต่อจากเดิม) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ราคากลางเป็นเงิน ๓๖๐,๕๗๘.๕๑ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๖.๒ รายการประมาณราคาต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำเริง สีนกระโทก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางบุริมมาศ ทางกระโทก	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

ลายมือชื่อคณะกรรมการ


.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินมงคล หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายแก้ว - ศาลาประชาคมฯ(ต่อจากเดิม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินมงคล หมู่ที่ ๘ ตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 151 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 604 ตารางเมตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดินคันทาง							
	1.1 งานขุดรื้อและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	695	11.74	8,159.30	1.3624	15.99	11,116.23
2	งานรองพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.20	532.73	16,088.45	1.3624	725.79	21,918.90
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	604	323.94	195,659.76	1.3624	441.34	266,566.86
	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	254.37	2,034.96	1.3624	346.55	2,772.43
	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.40	141.63	6,854.89	1.3624	192.95	9,339.10
	3.1.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	151.00	69.58	10,506.58	1.3624	94.80	14,314.16
	3.2 งานไหล่ทาง							
	3.2.1 งานหินคลุก (ขอบทาง)	ลบ.ม.	12.08	472.73	5,711.18	1.3624	644.04	7,780.91
4	งานท่อระบายน้ำ							
	4.1 งานท่อกลม คสล. (R.C.PIPE CULVERTS) Ø 0.60 ม.	ลบ.ม.	8.00	1,266.38	10,131.04	1.3624	1,725.32	13,802.53
5	งานก่อสร้างกำแพงกั้นท่อระบายน้ำ (HW+EW)							
	5.1 ท่อกลม คสล. (R.C.PIPE CULVERTS) 1 - Ø 0.60 ม.	ชุด	1.00	9,517.97	9,517.97	1.3624	12,967.29	12,967.29
TOTAL								360,578.41
คิดเป็นราคากลาง (สามแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)								360,578.41

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	264,664.13
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-




(นายสำเริง สีนกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางบุริมนาถ ทางกระโทก)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสุชาดา เฌียงกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกจะดำเนินจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาติ หมู่ที่ ๑๐ สายไปตอนตาหิน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นเงิน ราคากลางเป็นเงิน ๔๖๔,๐๔๘.๕๔ บาท

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) และแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาติ หมู่ที่ ๑๐ สายไปดอนตาหิน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านชาติ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา				
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจร	กว้าง	4.00	เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ระยะทาง		210	เมตร	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดินคันทาง							
	1.1 งานขุดรื้อและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	966	11.74	11,340.84	1.3624	15.99	15,450.76
2	งานรองพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	532.73	22,374.66	1.3624	725.79	30,483.24
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	840	323.94	272,109.60	1.3624	441.34	370,722.12
	3.1.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	254.37	2,034.96	1.3624	346.55	2,772.43
	3.1.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	141.63	10,197.36	1.3624	192.95	13,892.88
	3.1.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	210.00	69.58	14,611.80	1.3624	94.80	19,907.12
	3.2 งานไหล่ทาง							
	3.2.1 งานหินคลุก (ขอบทาง)	ลบ.ม.	16.80	472.73	7,941.86	1.3624	644.04	10,819.99

TOTAL	464,048.54
-------	------------

คิดเป็นราคากลาง

(สี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่สิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์)

464,048.54

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

=	340,611.08
---	------------

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

$$= \quad -$$

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF

 NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 79, 11th Avenue, New York, N.Y. 10019-2188	 NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 79, 11th Avenue, New York, N.Y. 10019-2188
---	---

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	1.3624
---	--------

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

----------	----------

(นายสำเร็จ สีนกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกัญญาณัฐ นอกกระโทก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาติ หมู่ที่ ๑๐ สายไปดอนตาหิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาติ หมู่ที่ ๑๐ สายไปดอนตาหิน ขนาดผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๖๔,๐๔๘.๕๔ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่สิบแปดบาทห้าสิบลีสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำเริง สีนกระโทก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางกัญญาณัฐ นอกกระโทก	ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

ลายมือชื่อคณะกรรมการ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ